

北保育所建替え工事

(令和5年6月15日 公告)

工事名:北保育所建替え工事

No.	質 問 事 項	回 答
1	<p>図番 A3 仮設事務所を設けないとなっておりますが、図番 A8 の配置図には仮設事務所が明記されています。工事監理するために現場事務所が必要です。設置してもよろしいでしょうか。</p>	<p>図番 A8 の仮設現場事務所は現場事務所のことを示しています。現場事務所を設置して下さい。 なお、図番 A2 に記載のとおり、監督職員事務所は設けません。</p>
2	<p>図番 A4 建具工事 ⑫軽量シャッターにチェックが入っていますが、給食室廻りと推測しますが明記されていません。</p>	<p>軽量シャッターはありません。</p>
3	<p>図番 A101 柵番号 K211の内寸法が600×600となっておりますが、450×450ではないでしょうか。</p>	<p>図番 A101 に記載のとおりです。</p>
4	<p>防災倉庫が詳細不明です。</p>	<p>図番A5⑭解体工事②共通事項の19に記載しておりますが、仕様は鋼板製のコンテナ(幅:約2000mm×奥行:約2000mm×高さ:約2200mm)で基礎は、べた基礎です。 図番 A84 外構詳細図G2-4設備基礎-1～4に準じます。</p>
5	<p>図番 A3⑪タイルの仕様書がありません。 図番 A28 玄関ポーチ床と A87 プールシャワーの磁器質タイルは標準施工で問題ないでしょうか。</p>	<p>玄関ポーチ床タイルは奈良県住みよい福祉のまちづくり条例により防滑仕様となります。その他は公共建築工事標準仕様書 タイル工事によります。</p>
6	<p>M1 特記仕様書の工事種目に消火設備(パッケージ消火器)がありますが、平面図・内訳書共に記載ありません。不要と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>図番 A5、A13、A14、A64に記載のとおりです。 なお、パッケージ消火器は不要、消火器 ABC10型を設置します。</p>

工事名:北保育所建替え工事

No.	質 問 事 項	回 答
7	M2 給水設備 引込納付金等別途工事となっております。新規引込に対する給水分担金は別途と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	M4 給水本管に地下式消火栓の記載がありますが、内訳書には記載ありません。工事対象外と考えてよろしいでしょうか。	内訳書には記載の漏れです。本工事に地下式消火栓の設置は含みます。設置に係る費用は契約変更の対象とします。