

文化スポーツ振興課 市立総合体育館 LED 照明修繕 質疑応答書

質問番号	題目	質問	回答
1	アリーナ照度計算について	照度計算するにあたってアリーナの器具取付（床上より）、何mありますか？	設定高さは 13.8mです。
2	アリーナ照度について	床上 1mの平均照度 1300 lx とありますが設計段階で設計参考器具型番で平均照度 1300 lx は確認されていますか？ また器具直下に落下防止の網がありその分の照度低下が照度計算に加味できない場合はどうしますか？	設計参考器具型番で平均照度 1395 lx となっております。（床上 0 m、器具直下の網による逓減率は加算しないものとします。）※別紙「照度分布図」参照 器具直下の網による逓減率は加算しない上で照度計算をご検討ください。
3	器具の変更が起きた場合の入札金額の変更について	器具承認前に照度計算（平均照度 1300 lx）について落札後に設計型番器具で 1300 lx が確保できない場合は器具の光束（1 m）を見直し器具変更となった場合金額の変更は可能ですか？	既存照度に合わせ選定した設計型番器具での照度計算において、質問番号 2 の回答のとおり、1300 lx 以上の照度を確認しています。器具の確保などに不測の事態が生じた場合等により器具の変更の必要性が

			生じた場合、別途協議するものとします。
4	安定器の PCB 含有について	既設安定器に PCB 含有の可能性はありますか？設計段階で確認してありますか？安定器のメーカーと型番は分かりますか？	PCB 含有は下記についてないものと判断しています。 安定器メーカー及び型番 東芝ライテック(株) 7HL-2021HW-B 2.5HL-2025HW-B (別紙「既設安定器写真」参照)
5	安定器の処分について	安定器に PCB 含有が確認された場合の処分費の増額は可能ですか？	質問番号 4 の回答内容から処分費の増額は無いものと想定しています。
6	PCB の処分先の指定について	安定器に PCB 含有が確認された場合、処分先の市指定はありますか？	市の指定はございません
7	施設使用停止期間の鍵の取り扱いについて	令和 8 年 11 月 19 日からの使用停止期間（現場工事期間）、当該施設の鍵は借りたままよろしいでしょうか。	長柄運動公園北側の門扉の鍵及び物品搬入用のアリーナ棟 2F 入口の鍵を使用停止期間中お貸しする予定ですが、詳細につきましては別途協議します。
8	石綿含有について	既設天井材及び下地材に石綿含有はありますか？	石綿含有はあります。
9	石綿含有がある場合の取り扱いについて	埋込器具の改修で天井材を改修する場合は石綿含有があるとみなした場合、	大気汚染防止法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、石綿障害予防規

		レベル3の養生処置、作業内容、石綿含有産業廃棄物の扱いでよろしいでしょうか。	則その他石綿処理に関する諸法令等に基づき適切に処理頂きますようお願いいたします。
--	--	--	--